



写真で見るリフォームの流れ

リフォーム工事の手順を分かりやすく写真で紹介します！

step1

工事着手前の作業

- 1. お清め
- 2. 解体



step2

曳家・揚前

- 3. 沈下部分持ち上げ



step3

基礎・建物補強


- 4. 白アリ対策の土壌処理
- 5. 基礎補強及び土台補強
- 6. 土間コンクリート打設
- 7. 立ち上がり型枠組立
- 8. 筋かい、金物取付
- 9. 外壁下地土台から1mに白アリ対策の薬を塗布
- 10. 床下断熱材敷き込み
- 11. 梁補強及び新設の柱設置



step4

屋根工事

- 12. 存瓦撤去
- 13. 水の止水性を高めるルーフィング敷き込み
- 14. 遮熱シート敷き込み
- 15. 瓦葺
- 16. 外壁防風防湿シート取付け
- 17. 放水検査
- 18. 階段取付け



step5

断熱材取付

- 19. 天井
- 20. 壁



step6

壁紙貼り

- 21. パテ処理
- 22. 壁紙貼り



完成!

新築みたいに生まれ変わりました!

リフォーム後

